

Gremium	Datum	Status	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	16.05.2024	Beschlussfassung	öffentlich

Bauamt Bearbeiter: Veit, Uwe Aktenzeichen: 650.223	Datum: 02.05.2024 Kostenstelle: Sachkonto:

Betreff: ***Sanierung Ortsdurchfahrt Riedöschingen, 1. BA***
 Gewerk: Erd-, Tief-, Kanal- und Straßenbauarbeiten
 -Auftragsvergabe

Anlagen: - Einzelaufstellung
 - Zusammenstellung

Beschlussvorschlag:

Auftragsvergabe für den 1. Bauabschnitt an die Firma J. Friedrich Storz GmbH & Co.KG, 78166 Donaueschingen zu einem Angebotspreis von **630.749,93 € (brutto)**.

Begründung:

Allgemeines

Das Straßenbauamt des Schwarzwald-Baar-Kreis plant die Erneuerung der bituminösen Fahrbahndecke (Trag- und Deckschicht) der K 5755 im Abschnitt der Ortsdurchfahrt von Riedöschingen (Otto-Efferenn-Straße). Die Umsetzung der Maßnahme ist in drei Bauabschnitten geplant. Die Ausführung des ersten Bauabschnitts erfolgt 2024. Die Stadt Blumberg beabsichtigt im Zuge der Fahrbahndeckenerneuerung die Erneuerung der Leitungen der öffentlichen Trinkwasserversorgung, die Erneuerung einer Brunnenwasserleitung, die Erneuerung eines Abschnitts der Regenwasserkanalisation sowie den Austausch der Schachtabdeckungen der bestehenden Mischwasserkanalisation.

Die Energieversorgung Südbaar (ESB) beabsichtigt im Zuge der Fahrbahndeckenerneuerung die Neuverlegung von Mittelspannungs- und Niederspannungskabeln auf der Länge des geplanten Baufelds.

Die Verlegung der Kabel ist entlang der Straße im Gehwegbereich auf der Westseite der Kreisstraße vorgesehen. Die Anbindung an die östlich gelegene Station Franzenberg erfolgt im Bankett entlang des Wirtschaftsweges und teilweise innerhalb des Weges.

Baumaßnahmen Landkreis (Straßenbau)

Im Rahmen der Baumaßnahme werden die bituminösen Schichten (Asphalttragschicht und Asphaltfeinbelag) der Ortsdurchfahrt Riedöschingen erneuert. Dabei sind im ersten Schritt die vorhandenen bituminösen Schichten zunächst abzufräsen (die Stärke der vorhandenen bituminösen Schichten (Tragschicht + Deckschicht) beträgt rd. 20 cm).

Die Rinnensteine (Großpflaster) in der OD sind vollständig auszubauen.

Baumaßnahmen Stadt Blumberg

Im Zuge der Fahrbahndeckenerneuerung durch den Landkreis werden im Vorfeld in Teilbereichen des Baufelds einige RW - Haltungen erneuert sowie die Wasserhauptleitung erneuert. Zudem werden auch einzelne Schachtabdeckungen im Bereich der zu erneuernden Fahrbahn ausgetauscht.

Kanalisation

Im Bereich des Baufelds ist vorgesehen, eine Haltung der vorhandenen RW – Kanalisation (Gesamtlänge ca. 115 m) auszutauschen. Hierzu wird eine neue Trasse gewählt. Die zugehörigen Schachtbauwerke werden erneuert. Die Schachtabdeckungen der im Bereich des Baufelds liegenden MW - Schächte werden im Zuge der Gesamtmaßnahme erneuert.

Wasserleitung

Im Zuge der Gesamtmaßnahme wird die vorhandene Wasserleitung durch eine neue Wasserleitung ersetzt. Die auf Länge der auszutauschenden Hauptwasserleitung

vorhandenen WL - Hausanschlüsse werden im Zuge der Maßnahme bis zur Grundstücksgrenze erneuert und dort an die Bestandsleitungen angeschlossen.

Erneuerung Brunnenleitung

Im Straßenbereich des Baufelds ist eine alte Brunnenleitung vorhanden. Diese wird im Zuge der Maßnahme erneuert.

Baumaßnahmen ESB

Der Energieversorger ESB beabsichtigt, im Rahmen der geplanten Baumaßnahme sowohl Mittelspannungs- als auch Niederspannungskabel zu verlegen. Die Verlegung der Kabel ist im westlichen Gehweg

Submissionsergebnis:

Zur Submission am 23.04.2024 um 11:00 Uhr sind 3 Angebote eingegangen. Nach Prüfung und Wertung der Angebote wurde als wirtschaftlichster Bieter die Firma J. Friedrich Storz GmbH & Co.KG, 78166 Donaueschingen ermittelt.

Finanzierung:

Im Haushaltsplan sowie in den Wirtschaftsplänen „Stadtwerke“ und „Abwasserbeseitigung“ stehen im Jahr 2024 folgende Mittel für diese Maßnahme bereit:

Straßenbau

7.541000.100.008	170.000,00 €
------------------	--------------

Wasserversorgung

WL OD Riedöschingen	100.000,00 €
---------------------	--------------

Abwasserbeseitigung

versch. Kanäle (EKVO)	100.000,00 €
MW Kanal OD Riedöschingen	20.000,00 €

Aufteilung auf die einzelnen Kostenträger:

Angebotssumme Straßenbauarbeiten Fa. J. Friedrich Storz	630.749,93 €
---	--------------

Kostenträger Stadt Blumberg	329.237,51 €
-----------------------------	--------------

▪ Straßenbau	98.771,25 €
▪ Wasserversorgung	111.940,75 €
▪ Kanalisation	118.525,50 €

Kostenträger ESB	114.974,60 €
------------------	--------------

Kostenträger Schwarzwald-Baar-Kreis	186.537,82 €
-------------------------------------	--------------

Stellungnahme der Verwaltung

Die Bauarbeiten sollen im Zeitraum von Juni bis September 2024 ausgeführt werden. Die Angebotspreise der Firma J. Friedrich Storz aus Donaueschingen sind auskömmlich.

Die Firma J. Friedrich Storz aus Donaueschingen ist ein fachkundiges und leistungsfähiges Straßenbauunternehmen. Die Verwaltung schlägt vor, den Auftrag an die Firma J. Friedrich Storz zu vergeben.

Der Auftrag für die Arbeiten wird nach Zustimmung des Landkreises und der ESB entsprechend der Vereinbarung im Namen der Stadt Blumberg erteilt.